

重庆市铜梁区财政局文件

铜财〔2020〕654号

重庆市铜梁区财政局
重庆市铜梁区交通局
关于下达铜梁区 2020 年度乡村振兴补
短板第二批泥结石路硬化工程财政奖补资金
计划的通知

各镇人民政府、街道办事处：

根据《重庆市铜梁区第十七届人民政府第 130 次常务会议纪要》（铜府纪要〔2020〕29 号）文件精神，现将 2020 年度乡村振兴补短板第二批泥结石路硬化工程财政奖补资金计划下达给你们（详见附件），并将有关事宜通知如下：

一、建设管理

各镇街组织村（居）委会按照“一事一议”程序建设，并

负责项目进度、质量监督和安全监管。

二、建设内容

将现有泥结石路面硬化为水泥混凝土路面，路面宽 3.5 米（部分道路可根据路基状况按照 3 米宽标准进行建设），水泥混凝土路面厚 20 厘米，混凝土抗压强度 C30，碎石垫层厚 5 厘米，设置土边沟，每公里需设置 3 个以上错车道。

三、奖补标准

3 米宽的水泥混凝土路面道路，财政按照 39 万元/公里的标准进行奖补；3.5 米宽的水泥混凝土路面道路，财政按照 46 万元/公里标准进行奖补。

四、建设要求

（一）严格项目管理。各镇街要严格按照下达的计划实施，原则上不予调整。对超出计划部分，不再进行清算。

（二）落实公开制度。资金筹集、使用和决算，奖补标准、对象和金额，办事程序，实施单位，竣工验收和服务承诺等一律要公开公示。已建成的奖补项目应在项目所在地的村民小组设置醒目的标识和公示牌，广泛接受群众监督。

（三）加强质量监管。各镇街是村级公益事业项目建设责任单位，应加强项目建设质量监管，若出现质量问题一律返工重建或收回财政奖补资金。

（四）规范建设程序。按照重庆市财政局《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》（渝财农〔2018〕18号）相关规定，工程类项目技术要求不高、村级有能力组织实施，

原则上由村民自行组织实施（经村民民主决议可自建或采取对外招标的方式组织实施）。项目建设和验收、资金管理和拨付严格按照《重庆市铜梁区财政局 重庆市铜梁区交通局关于进一步加强乡村振兴补短板泥结石路硬化工程项目建设和质量监管的通知》（铜财〔2020〕419号）和《铜梁区乡村振兴补短板泥结石路硬化工程验收管理办法（试行）》文件执行。

（五）完善档案资料。项目村、镇街应落实专人对档案进行管理，收集整理项目建设相关资料装订成册进行归档。

五、时间要求

各镇街要及时组织实施，在2021年6月30日前完成建设任务。

附件：铜梁区2020年乡村振兴补短板第二批泥结石路硬化工程财政奖补资金安排表





重庆市铜梁区财政局

2020 年 11 月 10 日印发

铜梁区2020年乡村振兴补短板第二批泥结石路硬化工程财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建设周期	项目负责人姓名	项目负责人电话	村社公路里程			财政奖补金额 (万元)	村民议事情况				受益人数	备注
									小计	宽3米	宽3.5米		本村农业人口数	筹资人数	筹劳人数	以资代劳人数		
1	巴川街道	八一路社区	自建	公路硬化	修建村内5社、7社、8社、9社水泥公路1.24公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	施志荣	13657655546	1.24		1.24	57.04	2217	0	432		879	
2	巴川街道	接龙村	自建	公路硬化	修建村内3社、4社、5社、6社、7社、9社、11社、12社水泥公路2.04公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	夏也钦	18716814576	2.04		2.04	93.84	2766	120	400		518	
3	巴川街道	玉皇村	自建	公路硬化	修建村内7社、8社、9社水泥公路3.27公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	刘敏	13350396885	3.27		3.27	150.42	3386	300			630	
4	南城街道	西米村	自建	公路硬化	修建村内2、4、5、6、9道路1.15公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	周英德	13629798996	1.15		1.15	52.9	1924	340	210		550	
5	南城街道	马滩村	自建	公路硬化	硬化村内15社泥、17社泥结石路1.15公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	汪学贵	15123850906	1.15		1.15	52.9	2765	85	65		286	
6	南城街道	河东村	自建	公路硬化	修建村内1、2、3、5、6、10、16、19组道路1.41公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	刘敏谷	13896073717	1.41		1.41	64.86	3082	94	72		306	
7	南城街道	两路社区	自建	公路硬化	修建村内1、10、11、15、16、17、18、19、20、22、23、24组道路2.55公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	传显华	13983250610	2.55		2.55	117.3	3924	430	210		640	
8	土桥镇	高桥村	自建	公路硬化	修建村内泥结石路硬化里程5.88公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周云峰	13609426123	5.88		5.88	270.48	4193	962			962	
9	土桥镇	大路村	自建	公路硬化	修建村内泥结石路硬化里程5.46公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	胡元刚	15823291640	5.46		5.46	251.16	2769	874			874	
10	土桥镇	六赢村	自建	公路硬化	修建村内泥结石路硬化里程5.83公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	吴开英	13996193793	5.83		5.83	268.18	2737	944			944	

铜梁区2020年乡村振兴补短板第二批泥结石路硬化工程财政奖补资金安排表

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目						村民议事情况				备注					
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建设周期	项目负责人姓名	项目负责人电话	村社公路里程			财政奖补金额 (万元)		本村农业人口数	筹资人数	筹劳人数	以资代劳人数	
									小计	宽3米	宽3.5米							
11	土桥镇	庆林村	自建	公路硬化	修建村内泥结石路硬化里程3.24公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	夏远辉	13594202182	3.24		3.24	149.04	3205	846			846	
12	土桥镇	河水村	自建	公路硬化	修建村内泥结石路硬化里程3.78公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	雷开桂	15923162540	3.78		3.78	173.88	2068	851			851	
13	虎峰镇	石寨村	自建	公路硬化	修建村内1社水泥公路0.92公里，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	120	祝跃伟	13594561742	0.92	0.92	0.92	35.88	2563	143			143	
14	维新镇	新滩村	自建	公路硬化	修建村内3社水泥公路0.68公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	40	张帮能	13594203718	0.68	0	0.68	31.28	1534	230			20	
合计									38.6	0.92	37.68	1769.16	39133	6219	1389		8449	