

重庆市铜梁区财政局文件

铜财〔2021〕164号

重庆市铜梁区财政局
重庆市铜梁区交通局

关于下达铜梁区 2021 年农村综合改革转移 支付乡村振兴泥结石路硬化工程一事一议项 目财政奖补资金计划的通知

各镇人民政府、街道办事处：

根据《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发铜梁区 2021 年乡村振兴泥结石路硬化工程实施方案的通知》（铜府办〔2021〕23 号）相关要求，现将 2021 年度农村综合改革乡村振兴泥结石路硬化工程一事一议项目财政奖补资金共 10472.097 万元（市级财政奖补资金 1470 万元，区级财政奖补资金 9002.097 万元）下达给你们（详见附件），并将有关事宜

通知如下：

一、建设管理

各镇街组织村（居）委会按照“一事一议”程序建设，并负责项目进度、质量把控和安全监管。

二、建设内容

将现有泥结石路面硬化为水泥混凝土路面，路面宽度为 3 米或 3.5 米，水泥混凝土路面厚 20 厘米，混凝土抗压强度 C30，碎石垫层厚 5 厘米，设置土边沟，每公里需设置 3 个以上错车道。

三、奖补标准

3 米宽的水泥混凝土路面道路，财政按照 39 万元/公里的标准进行奖补；3.5 米宽的水泥混凝土路面道路，财政按照 46 万元/公里标准进行奖补。

四、建设要求

（一）严格项目管理。各镇街要严格按照下达的计划实施，原则上不予调整。对超出计划部分，不再进行清算。

（二）落实公开制度。资金筹集、使用和决算，奖补标准、对象和金额，办事程序，实施单位，竣工验收和服务承诺等一律要公开公示。已建成的奖补项目应在项目所在地的村民小组设置醒目的标识和公示牌，广泛接受群众监督。

（三）加强质量监管。各镇街是村级公益事业项目建设责任单位，应加强项目建设质量监管，若出现质量问题一律返工重建或收回财政奖补资金。

(四) 规范建设程序。按照重庆市财政局《重庆市农村综合改革转移支付资金管理实施办法》(渝财农〔2018〕18号)相关规定,工程类项目技术要求不高、村级有能力组织实施,原则由村民自行组织实施(经村民民主决议可自建或采取对外招标的方式组织实施)。项目建设和验收、资金管理和拨付严格按照《重庆市铜梁区财政局 重庆市铜梁区交通局关于进一步加强乡村振兴补短板泥结石路硬化工程项目建设和质量监管的通知》(铜财〔2020〕419号)和《铜梁区乡村振兴补短板泥结石路硬化工程验收管理办法(试行)》文件执行。

(五) 完善档案资料。项目村、镇街应落实专人对档案进行管理,收集整理项目建设相关资料装订成册进行归档。

五、时间要求

一事一议项目是区 2021 年民生实事和乡村振兴重点项目,并纳入今年“我为群众办实事”实践活动任务清单,年终区政府将进行考核,各镇街要及时组织实施,在 2021 年 9 月 30 日前完成建设任务。

附件:铜梁区 2021 年乡村振兴泥结石路硬化项目财政奖补资金安排表



重庆市铜梁区财政局

2021年5月27日印发

铜梁区农村综合改革转移支付乡村振兴泥结石路硬化财政奖补项目资金下达表

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设 周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				受益人数	备注	
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数			
一事一议财政奖补项目																						
合计																						
1	巴川街道	接龙村	自建	公路硬化	修建1组、3组、5组、6组、7组、8组、9组、11组、12组水泥路1180米，路面宽3.5米，混凝土抗压强度C30，碎石垫层厚5厘米，根据需求设置土边沟。	90	何代碧	13594395516	1.180		211.119	10472.097	1470	9002.097	0	0	450501	40023	12499	2340	98641	
2	巴川街道	玉皇村	自建	公路硬化	修建6组、8组、12组、14组水泥路2223米，路面宽3.5米，混凝土抗压强度C30，碎石垫层厚5厘米，根据需求设置土边沟。	90	柏小林	15923003676	2.223			54.28	102.258				2766	0	45	0	108	
3	巴川街道	八一路社区	自建	公路硬化	修建2组、6组、9组、10组、11、13组水泥路1710米，路面宽3.5米，混凝土抗压强度C30，碎石垫层厚5厘米，根据需求设置土边沟。	90	施志荣	13657655546	1.710			78.66					2056	0	73	0	271	
4	巴川街道	仙鱼社区	自建	公路硬化	修建12组、14组、16组、17组水泥路900米，路面宽3.5米，混凝土抗压强度C30，碎石垫层厚5厘米，根据需求设置土边沟。	90	赵燕	15808061988	0.900			41.4					936	0	48	0	189	
5	巴川街道	盘龙村	自建	公路硬化	修建2组、4组水泥路975米，路面宽3.5米，混凝土抗压强度C30，碎石垫层厚5厘米，根据需求设置土边沟。	90	龙虎国	18883061938	0.975			44.85					2073	0	62	0	173	
6	巴川街道	大雁村	自建	公路硬化	修建3组、9组、11组水泥路1012米，路面宽3.5米，混凝土抗压强度C30，碎石垫层厚5厘米，根据需求设置土边沟。	90	张毅	13399802807	1.012			46.552					1805	0	87	0	351	
7	东城街道	青羊村	自建	东城街道青羊村2021	建设青羊村4社乡村振兴泥结石路305米，硬化路面宽度3.5米，路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	罗朝华	15923295378	0.305			14.03			0	0	1082	0	20	0	20	
8	东城街道	梁祝村	自建	东城街道梁祝村2021	建设梁祝村9社、10社乡村振兴泥结石路共1705米，其中路面3.5米宽1640米，路面3米宽65米，路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	张才容	13883415178	1.705	0.065		77.975			0	0	1456	0	120	0	265	
9	东城街道	拦马村	自建	东城街道拦马村2021	建设拦马村1社、3社、4社乡村振兴泥结石路1301米，硬化路面宽度3.5米，路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	陈荣	13340261889	1.301			59.846			0	0	1390	0	60	0	126	
10	东城街道	姜家岩社区	自建	东城街道姜家岩社区2021	建设姜家岩社区2组、3组、24组乡村振兴泥结石路1179米，硬化路面宽度3.5米，路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	康鸾位	1388358264	1.179			54.234			0	0	852	0	60	0	128	

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电 话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				受益人数	备注	
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖 补金 额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数			
11	东城街道	飞凤村	自建	东城街道飞凤村	建设飞凤村3社乡村振兴泥结石路535米，硬化路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	黎永龙	18996309649	0.535		0.535	24.61	24.61		0	0	2676	0	25	0	58	
12	东城街道	花院村	自建	东城街道花院村	建设花院村2社、3社乡村振兴泥结石路963米，硬化路面宽度3.5米，路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	王科全	19946834157	0.963		0.963	44.298	44.298		0	0	3306	0	50	0	129	
13	东城街道	水星村	自建	东城街道水星村	建设水星村2社、4社、5社、6社乡村振兴泥结石路1536米，硬化路面宽度3.5米，路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	张帮中	13883357809	1.536		1.536	70.656	70.656		0	0	2178	0	100	0	285	
14	东城街道	安全村	自建	东城街道安全村	建设安全村5社、6社、8社、10社乡村振兴泥结石路共2476米，其中路面3.5米宽1553米，路面厚度20cmC30混凝土，背沟保持顺畅，以及附属设施等。	6个月	田贵红	13308377276	2.476	0.924	1.552	107.428	107.428		0	0	3620	0	120	0	267	
15	南城街道	梯子村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、11社、14社水泥公路2700米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	120	陈德平		2.700		2.700	124.2	124.2				2578	411			411	
16	南城街道	翠英村	自建	公路硬化	修建村内3、5、10、13、19、22社、水泥公路2300米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	120	陈光云		2.300		2.300	105.8	105.8				2772	635			635	
17	蒲吕街道	沙心村	自建	公路硬化	修建村内1、2、9、11社水泥公路943米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张开旭	13368381208	0.943		0.943	43.378	43.378				4301	152			578	
18	蒲吕街道	新联村	自建	公路硬化	修建村内4、5、9、18、19社水泥公路1705米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	谢尚均	15998921056	1.705		1.705	78.43	78.43				2686	215			676	
19	蒲吕街道	善心村	自建	公路硬化	修建村内2、7社水泥公路640米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	郭能祥	15923550495	0.64		0.64	29.44	29.44				1283	98			322	
20	蒲吕街道	康济村	自建	公路硬化	修建村内5、6、7、11社水泥公路932米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	白桦	13983239229	0.932		0.932	42.872	42.872				1657	132			372	
21	蒲吕街道	大塘村	自建	公路硬化	修建村内7、13、15、21社水泥公路757米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张祖明	15223058405	0.757		0.757	34.822	34.822				2867	112			425	

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目										项目预算				村民议事情况				受益人数	备注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目主要内容概述	项目建设周期	项目负责人姓名	项目负责电话	村社公路里程			金额合计	财政投入			本村农业人口数	筹资人数	以资代劳人数				
									小计	宽3米	宽3.5米		申请市财政奖补金额	区县财政奖补金额	乡镇财政奖补金额				整合其他资金金额			
22	蒲吕街道	穆莲社区	自建	公路硬化	修建村内2社水泥公路690米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	范艳宾	18996059908	0.69		0.69	31.74	31.74				737	82		233		
23	蒲吕街道	石虎村	自建	公路硬化	修建村内10、12社水泥公路484米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	杨全中	13012335248	0.484	0.484		18.876	18.876				827	80		510		
24	蒲吕街道	平安村	自建	公路硬化	修建村内3、8、9社水泥公路860米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈朝勇	13193044638	0.86		0.86	39.56	39.56				2743	134		410		
25	蒲吕街道	沙坝村	自建	公路硬化	修建村内2、3社水泥公路619米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	任开友	13883847006	0.619		0.619	28.474	28.474				2009	86		241		
26	蒲吕街道	龙桥社区	自建	公路硬化	修建村内11、16社水泥公路643米，路面宽3.5和3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	杨永兵	13594089510	0.643	0.426	0.217	26.596	26.596				3985	102		287		
27	蒲吕街道	人和村	自建	公路硬化	修建村内19社水泥公路173米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈良福	13883868696	0.173		0.173	7.958	7.958				4551	142		234		
28	蒲吕街道	青山村	自建	公路硬化	修建村内1社水泥公路554米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	林述容	13883178189	0.554		0.554	25.484	25.484				2621	86		190		
29	旧县街道	金钟村	自建	公路硬化	修建村内6社、5社、4社、19社、11社、13社、3社、16社、15社、21社水泥公路2043米、路面宽3.5米；16社、13社、19社257米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30mpa，背沟保持排水顺畅。	180	周建娟	13627603681	2.3	0.257	2.043	104.001	104.001	104.001			3400			975		
30	旧县街道	宋坪村	自建	公路硬化	修建村内9社、14社、16社、17社公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30mpa，背沟保持排水顺畅。	180	熊云	13594051245	1		1	46	11.293	34.707			2879			500		
31	旧县街道	丁家村	自建	公路硬化	修建村内4社、9社、18社公路1219米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30mpa，背沟保持排水顺畅。	180	唐大伦	15025491116	1.219		1.219	56.074	56.074				2641			285		
32	旧县街道	祝家村	自建	公路硬化	修建村内2社、5社、6社、8社公路3727米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30mpa，背沟保持排水顺畅。	180	江贵彬	13594673836	3.727		3.727	171.442	171.442				2406	114		926		

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电 话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况					受益人数	备注
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政 奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	筹资人 以资代 劳人数			

33	旧县街道	箭高村	自建	公路硬化	修建村内3社、4社、5社、6社、7社、10社水泥公路754米，路面宽3.5米。厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	180	王涵	15340569322	0.754		0.754	34.684		34.684		1825	86			465	
34	侣俸镇	凤飞村	自建	泥结石路硬化	修建村内5社、7社水泥公路1290米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	唐宗合	13308373169	1.290		1.290	59.34		59.34		1955	550			1750	
35	侣俸镇	石蛤村	自建	泥结石路硬化	修建村内16社、7社水泥公路1340米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	向以富	18084093855	1.340		1.340	61.64		61.64		3272	600			1800	
36	侣俸镇	保乡村	自建	泥结石路硬化	修建村内6社水泥公路554米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张文峰	18102387797	0.554		0.554	25.484		25.484		3085	400			1300	
37	侣俸镇	保宁村	自建	泥结石路硬化	修建村内5社水泥公路300米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	银东	15803088303	0.300		0.300	13.8		13.8		2367	300			1200	
38	侣俸镇	天星村	自建	泥结石路硬化	修建村内12社水泥公路560米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	罗德中	13193021695	0.560		0.560	25.76		25.76		2864	600			2000	
39	侣俸镇	玉林村	自建	泥结石路硬化	修建村内8社、11社水泥公路1210米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	卢应平	13996078986	1.210		1.210	55.66		55.66		2860	800			2300	
40	侣俸镇	西岳村	自建	泥结石路硬化	修建村内1社水泥公路1585米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	曾宗穆	13271929809	1.585		1.585	72.91		72.91		1456	800			1400	
41	侣俸镇	坪厝村	自建	泥结石路硬化	修建村内1社、7社水泥公路780米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	唐云洪	18202360938	0.780		0.780	35.88		35.88		2200	400			1000	
42	侣俸镇	新学村	自建	泥结石路硬化	修建村内16社水泥公路270米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	万红	18996052356	0.270		0.270	12.42		12.42		3398	800			1200	
43	侣俸镇	三石村	自建	泥结石路硬化	修建村内6社、10社水泥公路1111米，路面宽度3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	刘亮	18523306615	1.111		1.111	51.106		51.106		1680	300			1100	

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目										项目预算				村民议事情况				受益人数	备注
			项目类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目 建设 周期	项目负责 人姓名	项目负责人电 话	村社公路里程			金额合计	财政投入			本村农业 人口数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数			
									小计	宽3米	宽3.5米		申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额					整合其 他资金 金额		
45	福果镇	荷香村	自建	公路硬化	修建村内1社、9社、10社、11社、13社水泥公路962米，路面宽3.5米和路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准设置错车道和涵管	120	胡德申	18323454366	0.962		0.962	44.252		44.252			1729	420		420		
46	福果镇	林字村	自建	公路硬化	修建村内9社、10社、11社、12社水泥公路1650米，路面宽3.5米和路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	120	高永秀	18323154671	1.650		1.650	75.9		75.9			2173	504		504		
47	福果镇	龙岗村	自建	公路硬化	修建村内1社、5社、7社、10社、11社、12社水泥公路1103米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准设置错车道和涵管	120	范立筠	15334561756	1.103		1.103	50.738		50.738			1896	480		480		
48	福果镇	三元村	自建	公路硬化	修建村内5社、8社水泥公路415米，路面宽3.5米和路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准设置错车道和涵管	120	胡德碧	15923535879	0.415	0.134	0.281	18.152		18.152			1991	400		400		
49	福果镇	团安村	自建	公路硬化	修建村内3社、8社、9社水泥公路870米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅，按照施工图设计标准设置错车道和涵管	120	胡正芳	18983816358	0.870		0.870	40.02		40.02			2053	350		350		
50	大庙镇	双马村	自建	泥结石路硬化	修建村内1、2、10社水泥公路724米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	余光明	13206101709	0.724		0.724	33.304		33.304			2305	158		158		
51	大庙镇	双胜村	自建	泥结石路硬化	修建村内9、10、11、15、17、18社水泥公路1233米，路面宽3.5米，1193m，路面宽3米，40m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈小莉	15086602877	1.233	0.040	1.193	56.438		56.438			2017	250		250		
52	大庙镇	莲胜村	自建	泥结石路硬化	修建村内1、2、4、5、6、7、8、10社水泥公路1366米，路面宽3.5米，1186.7m，路面宽3米，125m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	彭材鑫	18983808997	1.366	0.125	1.241	61.961		61.961			1784	230		230		
53	大庙镇	三品村	自建	泥结石路硬化	修建村内10、14、16社水泥公路368米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	侯河	13708368161	0.368		0.368	16.928		16.928			3010	152		152		
54	大庙镇	黄升村	自建	泥结石路硬化	修建村内9、14、15、17、19社水泥公路1332米，路面宽3.5米，996m，路面宽3米，336m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	欧汉敏	13983804808	1.332	0.336	0.996	58.92		58.92			2886	174		174		
55	大庙镇	石兴村	自建	泥结石路硬化	修建村内1、2、3、4、8、9、14社水泥公路1794米，路面宽3.5米，1794m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	杨道强	13527467176	1.794		1.794	82.524		82.524			2447	185		185		

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设 周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电 话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				受益人数	备注
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数		

56	大庙镇	龙岩村	自建	泥结石路硬化	修建村内3、4、8、10社水泥公路784米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈德淑	18716482926	0.784		0.784	36.064		36.064			1946	221		221	
57	大庙镇	大狮村	自建	泥结石路硬化	修建村内1、6社水泥公路172米，路面宽3米，30m，路面宽3.5米，140m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	肖桂伦	13637827163	0.172	0.142	0.030	6.918		6.918			2035	88		88	
58	大庙镇	双鹤村	自建	泥结石路硬化	修建村内1、4、6、9、11社水泥公路679.6米，路面宽3.5米，679.6m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	刘慧	15310354298	0.680		0.680	31.28		31.28			1862	89		89	
59	大庙镇	东森村	自建	泥结石路硬化	修建村内1、2、6、15社水泥公路699米，路面宽3米，292m，路面宽3.5米，407m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	安昌琴	15825947088	0.699	0.292	0.407	30.11		30.11			1889	145		145	
60	大庙镇	金桂村	自建	泥结石路硬化	修建村内2、3、4、6、8社水泥公路2848米，路面宽3米，1769m，路面宽3.5米，1079m，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	杨朝勇	13500359632	2.848	1.769	1.079	118.625		118.625			2528	300		300	
61	高楼镇	涪江村	自建	公路硬化	修建村内水泥公路3米宽路面1.215米，3.5米宽路面1.118，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	欧建	13896072521	2.333	1.215	1.118	98.813		98.813				75		200	
62	高楼镇	高楼村	自建	公路硬化	修建村内水泥公路3米宽路面0.451米，3.5米宽路面1.267，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	陈有贵	13678495255	1.718	0.451	1.267	75.871		75.871				45		100	
63	高楼镇	盘石村	自建	公路硬化	修建村内水泥公路3.5米宽路面1.587，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	张开华	17365216259	1.587		1.587	73.002		73.002				52		220	
64	高楼镇	莲花村	自建	公路硬化	修建村内水泥公路3米宽路面0.323米，3.5米宽路面1.039，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	周发金	18423018881	1.362	0.323	1.039	60.391		60.391				38		180	
65	少云镇	少云村	自建	公路硬化	修建村内4社、5社、6社、9社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	邱德洪		1.000		1.000	46		46			2422	200	200	2500	
66	少云镇	大佛村	自建	公路硬化	修建村内12社、14社、15社、16社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张建		1.000		1.000	46		46			2530	200	200	2600	

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	一事一议财政奖补项目										项目预算				村民议事情况				受益人数	备注
				项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电 话	村社公路里程			金额合计	财政投入			农村农业 人口数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数				
									小计	宽3米	宽3.5米		申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额					整合其 他资金 金额			
67	少云镇	老君村	自建	公路硬化	修建村内12社、13社、17社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈金华		1.000		1.000	46		46			2257	200	200	2300			
68	少云镇	七宝村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、5社、14社和15社水泥公路1500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	练建		1.500		1.500	69		69			2370	400	280	2400			
69	少云镇	海棠村	自建	公路硬化	修建村内2社、3社、11社和15社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	彭忠		1.000		1.000	46		46			2143	200	200	2200			
70	少云镇	转龙村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、4社、6社、12社和13社水泥公路2500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	蒲建忠		2.500		2.500	115		115			1758	500	500	2000			
71	少云镇	向阳村	自建	公路硬化	修建村内1社、6社、12社、20社、21社和23社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周良洪		1.000		1.000	46		46			3024	200	200	3100			
72	少云镇	石庙村	自建	公路硬化	修建村内1社、2社、3社、5社、9社、11社、12社和15社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	柏强		1.000		1.000	46		46			2097	200	200	2100			
73	少云镇	塔坡村	自建	公路硬化	修建村内5社、7社和13社水泥公路500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	江忠		0.500		0.500	23		23			2023	100	80	2200			
74	少云镇	双堰村	自建	公路硬化	修建村内2社、4社、5社、8社和10社水泥公路1500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	欧祖荣		1.500		1.500	69		69			1525	400	280	1600			
75	太平镇	铁鹅村	自建	泥结石路硬化	修建村内7社、8社、13社水泥公路3592米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	李晓会	13883099729	3.592	0.756	2.836	159.94		159.94			1978	124	700	326			
76	太平镇	太平村	自建	泥结石路硬化	修建村内7社、8社水泥公路652米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	谢华飞	18723450186	0.652		0.652	29.992		29.992			2934	58	130	298			
77	太平镇	白云村	自建	泥结石路硬化	修建村内2社、3社、4社水泥公路530米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	李忠	13696455799	0.530		0.530	24.38		24.38			1923	97	100	586			

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目 建设 周期	项目负责 人姓名	项目负责 人电 话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				受益人数	备注	
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖 补金 额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	筹劳人 数			以资代 劳人数

78	太平镇	团碾村	自建	泥结石路硬化	修建村内1社、9社、11社水泥公路1039米，路面宽3.5米和3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	查兴明	13883489396	1.039	0.080	0.959	47.234		47.234			3054	44	210		160	
79	太平镇	双福村	自建	泥结石路硬化	修建村内2社、3社、6社、13社、17社、18社水泥公路2187米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	赵隆刚	13527580289	2.187		2.187	100.602		100.602			2347	204	380		519	
80	围龙镇	龙苑村	招投标	公路硬化	修建村内1、11社水泥公路359m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	叶永全	15696388582	0.359		0.359	16.514		16.514			2464					
81	围龙镇	化龙村	招投标	公路硬化	修建村内1、4、5、7、8社水泥公路818m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	李祖友	15826047727	0.818		0.818	37.628		37.628			1174					
82	围龙镇	龙井村	招投标	公路硬化	修建村内1、4、5、7社水泥公路847m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	袁彬	15123235688	0.847		0.847	38.962		38.962			2869					
83	围龙镇	龙湖村	招投标	公路硬化	修建村内8、10社水泥公路350m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	罗献平	17358426946	0.35		0.35	16.1		16.1			1265					
84	围龙镇	龙鸣村	招投标	公路硬化	修建村内4社水泥公路432m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	刘昭友	13635438682	0.432		0.432	19.872		19.872			2250					
85	围龙镇	龙隐村	招投标	公路硬化	修建村内3、4社水泥公路611m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	陈应文	15923152540	0.611		0.611	28.106		28.106			1060					
86	围龙镇	龙沟村	招投标	公路硬化	修建村内1、2、6、9、10、13社水泥公路1230m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	罗继芳	13452310368	1.23		1.23	56.58		56.58			2050					
87	围龙镇	龙珠村	招投标	公路硬化	修建村内6、8社水泥公路1118m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	袁由全	15923246986	1.118		1.118	51.428		51.428			2582					
88	围龙镇	卧龙村	招投标	公路硬化	修建村内1、3社水泥公路235m，路面宽3.5m，厚度20cm，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅。	80	蒋德水	13060257346	0.235		0.235	10.81		10.81			1203					

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	一事一议财政奖补项目					项目预算				村民议事情况				备注			
				项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电 话	村社公路里程			金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖 补金额	整合其 他资金 金额				
									小计	宽3米	宽3.5米									
89	永嘉镇	围永村	自建	公路硬化	8社垃圾站-裴家院子0.158km, 李敏猪场-丰产坝0.135km; 14社罗开院坝-罗忠院子0.168km; 4社杨福福院子-陈月书院子0.138km, 10社王昭福路口-蒋厚伦院子0.047km, 围永2社申明富至卫生院0.353km 永东村7社环城路陆院子0.043km; 永东村12社环城路王均龙0.055km; 永东村3社永安街游家院子0.141km; 永东村11社保管室裴家院子0.2km; 永东村12社环城路钟发刚0.017km; 永东村12社环城路朱祥会0.02km; 永东村12社环城路王均龙0.02km	180天	秦天亮	18723018881	0.999	0.168	0.831	44.778		44.778		2236	48	32	0	80
90	永嘉镇	永东村	自建	公路硬化	永东村7社环城路陆院子0.043km; 永东村12社环城路王均龙0.055km; 永东村3社永安街游家院子0.141km; 永东村11社保管室裴家院子0.2km; 永东村12社环城路钟发刚0.017km; 永东村12社环城路朱祥会0.02km; 永东村12社环城路王均龙0.02km	180天	肖其中	15025337533	0.496	0.198	0.298	21.43		21.43		1956	91	61	0	152
91	永嘉镇	竹海村	自建	公路硬化	竹海3社社级公路0.284km; 竹海村6社永安路到刘家院子0.127km; 竹海4社竹海路到砖房院子0.273km	180天	胡伟	18725950982	0.674		0.674	31.004		31.004		3016	43	29	0	72
92	永嘉镇	高龙村	自建	公路硬化	高龙12社社级公路0.194km; 高龙13社社级公路0.294km; 高龙10组社级公路0.179km	180天	郭基忠	15310239166	0.667		0.667	30.682		30.682		2478	50	34	0	84
93	永嘉镇	大兴村	自建	公路硬化	大兴村9组社级公路, 余学辉院子到余业会院子0.307km, 大兴村十四社永西路-何信高0.21km	180天	吴宽	18989000366	0.517		0.517	23.782		23.782		2376	42	34	0	76
94	永嘉镇	蓝山村	自建	公路硬化	蓝山村8社坎子到原保管室0.292km, 支路①0.021km, 支路②0.022km; 蓝山村12社段炳到陈月伦到吴必开0.198km; 蓝山村6社杨平鱼池到李福元0.498km, 支路0.012km	180天	杨琴波	13659504686	1.043		1.043	47.978		47.978		2228	73	49	0	122
95	永嘉镇	复兴村	自建	公路硬化	复兴村10组村主干道至刘家院子0.195km; 复兴村10组社级公路至村政府0.27km; 复兴村3组段礼院子至黄大院子0.086km; 复兴组明山连通路:肖云珍三叉路至许廷国院子0.38km	180天	杜清贵	13883916616	0.931	0.931	0.000	36.309		36.309		2278	65	43	0	108
96	永嘉镇	圣水村	自建	公路硬化	圣水村15社铜水路路口至董先伦院子0.278km; 圣水村7社铜水路谢贵凤院子至周家院子0.357km	180天	段祖来	15683999395	0.644	0.357	0.287	27.125		27.125		2645	34	22	0	56
97	永嘉镇	明山村	自建	公路硬化	明山村18社0.293km; 明山村4社0.394km; 明山村2社0.119km, 支路0.045km; 明山村15社黄银辉旁0.159km, 支路0.05km	180天	雷世清	15923294720	1.060	0.163	0.897	47.619		47.619		2583	77	52	0	129
98	永嘉镇	和益村	自建	公路硬化	和益村2社响水岩公路0.231km; 和益村8社栏包湾公路0.246km; 和益村13社盘龙屋基公路0.252km; 和益村4社集合水库接房至金集路大水井0.616km	180天	肖升洪	13983727451	1.345		1.345	61.87		61.87		2180	59	39	0	98
99	永嘉镇	万年村	自建	公路硬化	万年村7社刘永路至杰永楼处0.308km; 万年村4社晏善维处至刘志明处0.176km; 万年村13社公路至许明兰院子0.293km; 万年村11社丁吴	180天	邓远露	15223323692	0.942	0.293	0.649	41.281		41.281		2121	37	24	0	61

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目 建设 周期	项目负责 人姓名	项目负责人电 话	村社公路里程			金额合计	项目预算				村民议事情况				受益人数	备注
									小计	宽3米	宽3.5米		申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖 补金 额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	筹劳人 数	以资代 劳人数		
100	永嘉镇	幸福村	自建	公路硬化	幸福村3社社公路-曾应洪院子0.189km;幸福村16社公路-杜锦超(围水)0.248km;幸福村11组-张定清院子0.245km	180天	白杨福	17320355958	0.682		0.682	31.372		31.372			2237	41	27	0	68	
101	小林镇	鱼龙村	自建	泥结石路	2组根据现有路况310米,7组根据现有路况315米,11组根据现有路况245米,12组根据现有路况492米,13组根据现有路况205米,16组根据现有路况116米,17组根据现有路况103米,18组根据现有路况214米,实施补强处理,碎石调平,碾压密实后直接浇筑混凝土路面,混凝土路面厚度不低于3.5米,厚度0.2米,路面抗压强度为30mpa,抗拉弯强度	60	杨德敬	13372758346	2.000		2.000	92		92			2953	363			363	
102	小林镇	华寿村	自建	泥结石路	1组根据现有路况164米,2组根据现有路况174米,5组根据现有路况195米,7组根据现有路况309米,9组根据现有路况336米,12组根据现有路况112米,15组根据现有路况210米,实施补强处理,碎石调平,碾压密实后直接浇筑混凝土路面,混凝土路面厚度不低于3.5米,厚度0.2米,路面抗压强度为30mpa,抗拉弯强度	60	何代勇	13212350552	1.500		1.500	69		69			2680	195			195	
103	小林镇	圣灯村	自建	泥结石路	2组根据现有路况258米,14组根据现有路况676米,16组根据现有路况392米,17组根据现有路况100米,18组根据现有路况74米,实施补强处理,碎石调平,碾压密实后直接浇筑混凝土路面,混凝土路面厚度不低于3.5米,厚度0.2米,路面抗压强度为30mpa,抗拉弯强度	60	施志福	15922542801	1.500		1.500	69		69			3364	191			191	
104	平滩镇	玉龙村	自建	公路硬化	修建村内5社、15社水泥公路1.5公里,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	张登文	13452156822	1.500		1.500	69		69.000			2823				183	
105	平滩镇	团宝村	自建	公路硬化	修建村内11.17.18.19.20社水泥公路1.5公里,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	高金云	13650535578	1.500		1.500	69		69.000			3218				286	
106	平滩镇	四方村	自建	公路硬化	修建村内2.3.9.10.15社水泥公路0.61公里,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	余帆	13883655707	0.610	0.070	0.540	27.57		27.570			2818				162	
107	平滩镇	青杠村	自建	公路硬化	修建村内11.12社水泥公路0.5公里,路面宽3米和3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	田贵友	15213164211	0.500	0.088	0.412	22.384		22.384			2532				106	
108	平滩镇	金竹村	自建	公路硬化	修建村内3.11.14.18社水泥公路0.8公里,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	廖少红	13637856898	0.800		0.800	36.8		36.800			2380				186	
109	平滩镇	红河村	自建	公路硬化	修建村内4.7社水泥公路0.64公里,路面宽3.5米,厚度20厘米,路面抗压强度为30Mpa,背沟保持排水顺畅	180	李代洪	13678400166	0.640		0.640	29.44		29.440			2484				132	

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目										项目预算				村民议事情况				受益人数	备注
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责电 话	村社公路里程			金额合计	财政投入			木村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数				
									小计	宽3米	宽3.5米		申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖 补金额				整合其 他资金 金额			
110	平滩镇	洪太村	自建	公路硬化	修建村内1.16社水泥公路0.5公里，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	孔小红	15923931661	0.500	0.500	0.000	19.5	19.500		2326			123				
111	平滩镇	插腊村	自建	公路硬化	修建村内1.3.14社水泥公路0.5公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	徐世全	18223436822	0.500	0.500	0.500	23	23.000		2892			105				
112	平滩镇	惠凤村	自建	公路硬化	修建村内1.4.8社水泥公路0.5公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张光明	18716436361	0.500	0.500	0.500	23	23.000		1960			95				
113	平滩镇	洋海村	自建	公路硬化	修建村内1.4社水泥公路0.5公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周 春	15826034887	0.500	0.500	0.500	23	23.000		2414			110				
114	平滩镇	珠玉村	自建	公路硬化	修建村内5.6.13社水泥公路0.95公里，路面宽3米和3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	王 春	15823866717	0.950	0.173	0.777	42.489	42.489		3495			141				
115	平滩镇	立灯村	自建	公路硬化	修建村内2社水泥公路0.5公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	吴琼英	13696454359	0.500	0.500	0.000	19.5	19.500		2601			96				
116	平滩镇	万桥村	自建	公路硬化	修建村内3.4.5.13.14社水泥公路1公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	叶大中	13650536768	1.000	1.000	1.000	46	46.000		3196			155				
117	庆隆镇	冬笋村	自建	公路硬化	修建村内2社、6社、7社、8社、10社、13社、15社、17社、18社、19社、23社水泥公路2326米，路面宽3.5米，6社、7社、14社、21社水泥公路226米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	谭彬	13883725713	2.552	0.226	2.326	115.81	115.81		5295	230		230				
118	庆隆镇	金源村	自建	公路硬化	修建村内1社、3社、7社、8社、10社、17社水泥公路775米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	蒋光友	13638315010	0.775		0.775	35.65	35.65		3215	158		158				
119	庆隆镇	同康村	自建	公路硬化	修建村内11社、17社水泥公路188米，路面宽3米，1社、4社、11社水泥公路516米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈世容	13637846646	0.704	0.188	0.516	31.068	31.068		3512	402		402				
120	庆隆镇	庆新村	自建	公路硬化	修建村内6社、7社、9社、11社、13社、15社水泥公路969米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	金远云	13883270686	0.969		0.969	44.574	44.574		3327	198		198				

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				备注	
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数		受益人数
121	安溪镇	谭洪村	自建	谭洪村 2021年乡村振兴村振	实施1-11社泥结石路硬化，2950米。	180天	戴利	15340569720	2.950		2.950	135.7			2071	300	0	2071			
122	安溪镇	安康村	自建	安康村 2021年乡村振兴村振	实施1-14社泥结石路硬化，2874米	180天	陈华进	17723538633	2.874		2.874	132.204			2721	200	300	0	2721		
123	安溪镇	龙峰村	自建	龙峰村 2021年乡村振兴村振	实施1-18社泥结石路硬化，3176米	180天	刘昌洪	15123117086	3.176		3.176	146.096			2261	200	300		2261		
125	土桥镇	黄沙村	自建	公路硬化	修建村内1组、2组、5组、7组、8组泥结石路硬化里程共1.2公里，其中路面宽3.5米的硬化里程0.186公里，路面宽3米的硬化里程1.014公里，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	100	许国黎	17623014503	1.200	1.014	0.186	48.102			789	160			160		
126	土桥镇	石庄村	自建	公路硬化	修建村内2组、3组泥结石路硬化里程共0.5公里，其中路面宽3.5米的硬化里程0.27KM，路面宽3米的硬化里程0.23公里，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	100	张光海	13883638503	0.500	0.230	0.270	21.39			433	32			32		
127	土桥镇	高埕村	自建	公路硬化	修建村内1组、4组、6组、10组泥结石路硬化里程共0.87公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	100	龙思勇	13340296721	0.870		0.870	40.02			1553	166			166		
128	土桥镇	高桥村	自建	公路硬化	修建村内3组、4组、5组、8组、10组、11组、16组泥结石路硬化里程共0.88公里，其中路面宽3.5米的硬化里程0.517公里，路面宽3米的硬化里程0.363公里，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	100	周云峰	13609426123	0.880	0.363	0.517	37.939			3477	156			156		
129	土桥镇	新房村	自建	公路硬化	修建村内1组、11组、12组泥结石路硬化里程共1.55公里，其中路面宽3.5米的硬化里程1.05公里，路面宽3米的硬化里程0.5公里，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	100	汪兴武	13983404667	1.550	0.500	1.050	67.8			2796	280			280		
130	安居镇	杨寿村	自建		泥结石路硬化2.016公里，3.5米宽2.016公里，分别是1、2、3、4、7、10、11社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗弯拉强度为fc=4.4 mpa，背沟保持排水顺畅。	180	陈绪明	13062374392	2.016		2.016	0			2976				755		
131	安居镇	石马村	自建		泥结石路硬化1.351公里，3.5米宽1.351公里，分别是3、9、14社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗弯拉强度为fc=4.4 mpa，背沟保持排水顺畅。	180	张世学	17378315658	1.351		1.351	62.146			3560				680		
132	安居镇	象山村	自建		泥结石路硬化1.5公里，3.5米宽1.5公里，分别是2、4、5、6、7、12社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗弯拉强度为fc=4.4 mpa，背沟保持排水顺畅。	180	郑婷婷	18580865593	1.500		1.500	69			2890				860		

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				备注
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数	
133	安居镇	紫极村	自建		泥结石路硬化0.87公里，3.米宽0.87公里、分别是2、3、5、15社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗湾拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅。	180	周渝	13983148588	0.870	0.870		33.93	33.93			2960			675	
134	安居镇	玉顶村	自建		泥结石路硬化1.95公里，其中：3.5米宽1.688公里、3米0.262公里，分别是3、4、7、9、12社。厚度20公分，路面抗压强度为30.mpa，抗湾拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅。	180	李毅	18983904018	1.950	0.262	1.688	87.866	87.866			2450			1230	
135	安居镇	赛龙村	自建		泥结石路硬化2.3公里，3.0米宽2.3公里、分别是5、6、7社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗湾拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅。	180	王杰	13594380757	2.300	2.300		89.7	89.7			1560			530	
136	安居镇	龙泉村	自建		泥结石路硬化0.6公里，3.5米宽0.6公里、分别是10、11社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗湾拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅。	180	朱小华	15998911411	0.600		0.600	27.6	27.6			2150			460	
137	安居镇	龙兴村	自建		泥结石路硬化0.67公里，3.5米宽0.67公里、是龙兴1社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗湾拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅。	180	刘福伦	19923875131	0.670		0.670	30.82	30.82			2860			350	
138	安居镇	洵河村	自建		泥结石路硬化0.743公里，3.0米宽0.743公里、分别是8、13社。厚度20公分，路面抗压强度为30mpa，抗湾拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅。	180	张明	18102325905	0.743	0.743		28.977	28.977			2480			356	
139	二坪镇	严家村	自建	泥结石路硬化	修建村内2社、3社、4社、5社、10社、11社、13社、16社水泥公路1774米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	苏纪兰	13752995953	1.774		1.774	81.604	81.604			2270	950		950	
140	二坪镇	狮子村	自建	泥结石路硬化	修建村内1社、7社、9社、10社、11社、12社、13社、14社、15社、16社、19社水泥公路2286米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	罗昌明	18996051195	2.286		2.286	105.156	105.156			2280	1320		1320	
141	二坪镇	二郎村	自建	泥结石路硬化	修建村内4社、6社、7社、13社、14社水泥公路765米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	刘亚飞	13193020184	0.766		0.766	35.236	35.236			2470	460		460	
142	二坪镇	三房村	自建	泥结石路硬化	修建村内4社、5社、7社、9社、11社、12社、13社、14社、15社、16社、19社、21社水泥公路3804米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	高兴才	15683192583	3.804		3.804	174.984	174.984			2986	1250		1250	
143	二坪镇	隘口村	自建	泥结石路硬化	修建村内5社、6社、7社、8社、13社、14社水泥公路1370米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周家兴	17320353013	1.370		1.370	63.02	63.02			1818	860		860	

一事一议财政奖补项目																						
序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责电 话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				备注		
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数			
144	白羊镇	羊咀村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内6社水泥公路长750米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	120	赵锐柳	15334528365	0.750		0.750	34.5	34.5				2269	0	37	0	236	
145	白羊镇	兵马村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内2社水泥公路长680米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	贾晓燕	15178859576	0.680		0.680	31.28	31.28				1566	0	30	0	344	
146	白羊镇	凤凰村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内3社水泥公路1070米，路面宽4.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周定毅	18983802718	1.070		1.070	49.22	49.22				2068	0	60	0	294	
147	白羊镇	金铃村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内4社、3社、7社水泥公路1060米路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周尚强	15123337728	1.060		1.060	48.76	48.76				1572	0	50	0	308	
148	白羊镇	石船村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内3社、9社、10社、11社、12社总计长度760米，路面宽3米，厚度20厘米路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	150	蒋敏	15998911131	0.760	0.760		29.64	29.64				1996	0	60	0	267	
149	白羊镇	清晏村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内11社水泥公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	李国云	13635444875	1.000		1.000	46	46				2446	0	50	0	204	
150	白羊镇	水碾村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内1社、7社、17社水泥公路1680米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周龙超	13883355575	1.680		1.680	77.28	77.28				2456	0	60	0	387	
151	维新镇	沿河村	自建	公路 硬化	硬化村内13社泥结石公路300米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	黄吉良	18723244242	0.300	0.300	0.000	11.7	11.7				2900	7			7	
152	维新镇	槐树村	自建	公路 硬化	硬化村内10、11社泥结石公路2500米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	蒋木江	13983128558	2.500		2.500	115	115				3242	176			176	
153	维新镇	新滩村	自建	公路 硬化	硬化村内1、3、4、7社泥结石公路2520米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张邦能	13594203718	2.520	0.062	2.458	115.486	115.486				1534	244			244	
154	维新镇	营基村	自建	公路 硬化	硬化村内6、7、12、13、15社泥结石公路1500米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张书礼	13640580180	1.500	1.280	0.220	60.04	60.04				2464	164			164	

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目 建设 周期	项目负责 人姓名	项目负责 人电话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				受益人数	备注
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖 补金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数		

155	维新镇	新堰村	自建	公路硬化	硬化村内9、11社泥结石公路700米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	周帮兵	15923536808	0.700	0.336	0.364	29.848		29.848			2427	93		93	
156	维新镇	双石村	自建	公路硬化	硬化村内4、5、6、9社泥结石公路1000米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	唐洪兴	18323489587	1.000		1.000	46		46			2369	113		113	
157	维新镇	杨柳村	自建	公路硬化	硬化村内1、10社泥结石公路480米，路面宽3米或3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	喻学伦	13635431553	0.480	0.202	0.278	20.666		20.666			2450	63		63	
158	双山镇	寿桥村	自建	泥结石路硬化	硬化1.8.10.11.12.社泥结石路0.85公里，铺5cm的石子，理边沟，碾压，补片石，除草，整治涵洞等其中1社0.26公里，8社0.38公里，10社0.062公里，11社0.108公里，12社0.071公里	180	戴霞	18996062998	0.850		0.850	39.1		39.1			1846	710		850	
159	双山镇	双泉村	自建	泥结石路硬化	硬化2、3、5社泥结石路0.85公里，铺5cm的石子，理边沟，碾压，补片石，除草，整治涵洞等其中2社0.3公里，3社0.3公里，5社0.25公里	180	张新建	13527444168	0.850		0.850	39.1		39.1			2105	725		842	
160	双山镇	建新村	自建	泥结石路硬化	硬化1、3社泥结石路0.58公里，铺5cm的石子，理边沟，碾压，补片石，除草，整治涵洞等其中1社0.32公里，3社0.26公里，	180	吴跃学	18883267436	0.580		0.580	26.68		26.68			760	170		485	
161	双山镇	喻兴村	自建	泥结石路硬化	硬化4、5社泥结石路0.85公里，铺5cm的石子，理边沟，碾压，补片石，除草，整治涵洞等其中4社0.5公里，5社0.35公里，	150	陶辅华	13635433660	0.850		0.850	39.1		39.1			1765	285		360	
162	双山镇	大理村	自建	泥结石路硬化	硬化1、2、3、4、10社泥结石路0.83公里，铺5cm的石子，理边沟，碾压，补片石，除草，整治涵洞等其中1社0.15公里，2社0.21公里，3社0.15公里，4社0.17公里，10社0.15公里	180	张明耻	13996301561	0.830		0.830	38.18		38.18			1347	670		680	
163	双山镇	群坊村	自建	泥结石路硬化	硬化8、12、13社泥结石路1.19公里，铺5cm的石子，理边沟，碾压，补片石，除草，整治涵洞等其中8社0.16公里，12社0.5公里，13社0.53公里	180	曾晓菊	18996303461	1.190	0.190	1.000	53.41		53.41			2113	710		725	
164	双山镇	岩湾村	自建	泥结石路硬化	硬化2、3、4社泥结石路0.85公里，铺5cm的石子，理边沟，碾压，补片石，除草，整治涵洞等其中2社0.32公里，3社0.1公里，4社0.43公里	150	徐志文	18375834551	0.850		0.850	39.1		39.1			1549	695		700	
165	石鱼镇	三和村	自建	公路硬化	修建村内1.3.4.9.11.14.17.18.19.20社水泥公路共1.048公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180天	姚永国	13883318488	1.048		1.048	48.208		48.208			2921	334		334	

一事一议财政奖补项目										项目预算				村民议事情况				受益人数	备注	
序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建 设周 期	项目负责 人姓名	项目负责 人电 话	村社公路里程			金额合计	财政投入			本村农业 人口数	筹资人 数			以资代 劳人数
									小计	宽3米	宽3.5米		申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政 奖补 金额					
166	石鱼镇	东店村	自建	公路硬	修建村内7.8.11社水泥公路共1.455公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180天	李光忠	13883659925	1.455		1.455	66.93		66.93	1658	172		172		
167	石鱼镇	盐田村	自建	公路硬	修建村内1.2.3.11社水泥公路共1.179公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180天	李鹤	15310659137	1.179		1.179	54.234		54.234	2055	175		175		
168	石鱼镇	兴红村	自建	公路硬	修建村内1.7.9.10.12.16社水泥公路共1.215公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180天	敖天福	13883649658	1.215		1.215	55.89		55.89	2900	154		154		
169	石鱼镇	太康村	自建	公路硬	修建村内1.2.3社水泥公路共0.854公里（754米路面宽3.5米，100米路面宽3米），厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180天	周奎	13889030178	0.854	0.100	0.754	38.584		38.584	1452	87		87		
170	石鱼镇	联丰村	自建	公路硬	修建村内3.4.6.7.10社水泥公路共0.462公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180天	邹兴伦	13983187117	0.462			21.252		21.252	2219	187		187		
171	石鱼镇	长乐村	自建	公路硬	修建村内5.12.16.19.20.23社水泥公路共0.787公里，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180天	熊达友	15922720838	0.787		0.787	36.202		36.202	3159	139		139		
172	虎峰镇	纯古村	自建	泥结石路硬化	修建村内1社、15社水泥公路620米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	张黎	15923249689	0.620		0.620	28.52		28.52	2106	58				
173	虎峰镇	滴水村	自建	泥结石路硬化	修建村内9社水泥公路162米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	李会	15023196606	0.162		0.162	7.452		7.452	1054	30				
174	虎峰镇	东山村	自建	泥结石路硬化	修建村内1社、3社、11社水泥公路1824米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	扶永海	18723130258	1.824		1.824	83.904		83.904	1601	210				
175	虎峰镇	翰林村	自建	泥结石路硬化	修建村内8社、16社水泥公路220米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	许第玲	18102387956	0.220		0.220	10.12		10.12	2389	48				
176	虎峰镇	进仕村	自建	泥结石路硬化	修建村内4社、9社水泥公路240米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	陈静	17783567862	0.240	0.240	0.000	9.36		9.36	1328	108				

序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目 建设 周期	项目负责 人姓名	项目负责电 话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				备注	
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数		受益人数

177	虎峰镇	久远村	自建	泥结石路硬化	修建村内5社、10社水泥公路235米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	许先淑	13308377208	0.235		0.235	10.81		10.81			2088	51		
178	虎峰镇	庙湾村	自建	泥结石路硬化	修建村内3社水泥公路365米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	黄忠梅	15310286531	0.365		0.365	16.79		16.79			1354	38		
179	虎峰镇	前进村	自建	泥结石路硬化	修建村内6社水泥公路248米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	关海全	18938287118	0.248		0.248	11.408		11.408			1522	65		
180	虎峰镇	青符村	自建	泥结石路硬化	修建村内1社、6社水泥公路337米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	吴敏	13594205337	0.337		0.337	15.502		15.502			1857	45		
181	虎峰镇	群力村	自建	泥结石路硬化	修建村内5、11、12社水泥公路755米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	夏世模	13883916021	0.755		0.755	34.73		34.73			1465	67		
182	虎峰镇	石岭村	自建	泥结石路硬化	修建村内2社水泥公路105米，路面宽3米，修建村内8社水泥公路120米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	90	刘成刚	13983208308	0.225	0.105	0.120	9.615		9.615			2160	40		
183	虎峰镇	石梯村	自建	泥结石路硬化	修建村内3社、12社水泥公路570米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	张云阔	13436131319	0.570		0.570	26.22		26.22			1855	92		
184	虎峰镇	石寨村	自建	泥结石路硬化	修建村内6社水泥公路350米，路面宽3米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	祝跃伟	13594561742	0.350	0.350	0.000	13.65		13.65			2562	115		
185	虎峰镇	石柱村	自建	泥结石路硬化	修建村内10社、20社水泥公路445米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	张小丽	13628472900	0.445		0.445	20.47		20.47			3310	48		
186	虎峰镇	双龙村	自建	泥结石路硬化	修建村内3社、9社水泥公路380米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	李长旭	13678403572	0.380		0.380	17.48		17.48			1467	53		
187	虎峰镇	水鸭村	自建	泥结石路硬化	修建村内11社水泥公路200米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	陈宗全	15730490199	0.200		0.200	9.2		9.2			1737	18		

一事一议财政奖补项目																				
序号	镇街	村名称	项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目 建设 周期	项目负责 人姓名	项目负责电 话	村社公路里程			项目预算				村民议事情况				备注
									小计	宽3米	宽3.5米	金额合计	申请市财 政奖补金 额	区县财政奖 补金额	乡镇 财政奖补 金额	整合其 他资金 金额	本村农业 人口数	筹资人 数	以资代 劳人数	
188	虎峰镇	太公村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内7社、11社水泥公路240米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	张祖玲	13638309811	0.240		0.240	11.04		11.04			1107	53		
189	虎峰镇	天锡村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内7社、8社水泥公路224米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	刘远禄	13996152747	0.224		0.224	10.304		10.304			2172	59		
190	虎峰镇	西泉村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内10社水泥公路1360米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅；	90	兰代香	15023031428	1.360		1.360	62.56		62.56			1782	86		
191	水口镇	大滩村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内1社、2社、3社、5社、7社、8社、9社、10社、13社、15社水泥公路2.9公里，水泥路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，抗弯拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅	150	苏元富	15998948980	2.900		2.900	133.4		133.4			2336	0	0	1900
192	水口镇	汪祠村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内、2社、4社、5社、6社、7社、8社、9社、10社、11社、12社、13社、14社水泥公路3公里，水泥路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	160	吴久宇	13212441766	3.000		3.000	138		138			2033	0	0	1966
193	水口镇	天寨村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内1社、3社、4社、5社、6社、7社、8社、9社、10社、11社、12社、13、14、15社水泥公路4.1公里，水泥路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，抗弯拉强度为fcm4.mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈小勇	18983801248	4.100		4.100	188.6		188.6			2593	0	0	1864
194	华兴镇	茯苓村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内2社、5社、6社、7社、9社、11社、13社、14社、18社、19社、20社、21社、23社水泥公路2.718千米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	符学智	15823201458	2.718		2.718	125.028		125.028			3156	749	378	1294
195	华兴镇	明月村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内1社、2社、3社、4社、5社、6社、9社、11社、12社水泥公路2.479千米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	陈林	13594158007	2.479		2.479	114.034		114.034			3051	1437	300	1437
196	华兴镇	三塘村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内1社、2社、5社、9社、10社、14社水泥公路2.118千米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	黄萃	18725853795	2.118		2.118	97.428		97.428			1798	450	350	450
197	华兴镇	香山村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内2社、6社、7社、10社、11社水泥公路1.026千米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	张昌晴	18323485190	1.026		1.026	47.196		47.196			1650	156	80	203
198	华兴镇	团林村	自建	泥结 石路 硬化	修建村内1社、4社、9社、10社水泥公路1.659千米，路面宽3.5米，厚度20厘米，路面抗压强度为30Mpa，背沟保持排水顺畅	180	杨小平	13883494555	1.659		1.659	76.314		76.314			1395	598	100	588

序号	镇街	村名称	一事一议财政奖补项目					项目预算					村民议事情况					受益人数	备注	
			项目实施类别 (自建或招投标)	项目名称	项目建设主要内容概述	项目建设周期	项目负责人姓名	项目负责人电话	村社公路里程			金额合计	财政投入			本村农业人口数	筹资人数			以资代劳人数
									小计	宽3米	宽3.5米		申请市财政奖补金额	区县财政奖补金额	乡镇财政奖补金额					
199	西河镇	三善村	自建	泥结石路硬化	西河镇三善村一社、七社、八社、九社、十社、十一社、十三社公路硬化，总长2.10公里，水泥路面宽3.5米，厚0.2米，路面抗压强度为30mpa，排水沟保持通畅	90	叶良谷	15923161405	2.100		2.100	96.6	96.6			3012	300		300	
200	西河镇	长兴社区	自建	泥结石路硬化	长兴社区杨代华屋处、原西河气站、向世华处、247号、221号公路硬化，总长0.3公里，水泥路面宽3.5米，厚0.2米，路面抗压强度为30mpa，排水沟保持通畅	90	唐明川	13883799050	0.300		0.300	13.8	13.8						62	
201	西河镇	大垌村	自建	泥结石路硬化	大垌村二社、八社、九社公路硬化，总长1.148公里，水泥路面宽3.5米，厚0.2米，路面抗压强度为30mpa，排水沟保持通畅	90	郭凤星	13628233128	1.148		1.148	52.808	52.808			2569	119		119	
202	西河镇	西河村	自建	泥结石路硬化	西河村二社、三社、四社、六社、小微企业园内道路，总长1.559公里，水泥路面宽3.5米，厚0.2米，路面抗压强度为30mpa，排水沟保持通畅	90	戴熙	18996065802	1.559		1.559	71.714	71.714			1739	158		158	
203	西河镇	兴建村	自建	泥结石路硬化	兴建村一社、二社、三社、九社，总长0.9公里，水泥路面宽3.5米，厚0.2米，路面抗压强度为30mpa，排水沟保持通畅	90	余永华	13308378571	0.900		0.900	41.4	41.4			2431	62		142	
204	西河镇	龙岭村	自建	泥结石路硬化	龙岭村一社、二社、四社、五社、六社、七社、九社、十社、十一社、十二社、十三社、十四社、十五社公路硬化，总长2.993公里	90	杨泽莲	13983122763	2.993		2.993	137.678	137.678			2486	587		587	

